

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์.ตสส.๒.ชั้น.บ้าน.ภม.๓๔.หมู่ที่.๖

ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒,๘๑๑,๑๑๑.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์.ตสส.๒.ชั้น.บ้านบ้าน.ภม.๓๔.หมู่ที่.๖

ตำบลชัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว.๑๙.๑๑ เมตร (ตามแบบ.อนร.ที่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕.กรกฎาคม.๒๕๖๑.เป็นเงิน...๒,๘๗๗,๕๑๑.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ...ปรี.๔.....

๕.๒ ...ปรี.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตร ศรีตมะกุล.....

๖.๒ นายบรรจง ฮั่วต้า.....

๖.๓ นายเอกวิทย์ มีเส้น.....

## ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายพิชัย เพ็ญมาศ

ประเภท ก่อสร้างอาคารแบบประสค์ คสล. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยยะวงษ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 14 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานอาคาร	2,131,551.21	1.3033	2,778,050.69	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานทัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,778,050.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			2,778,000.00	**
	(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	304 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	9138 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๐๐๔๖/๒๕๖๐ ลว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ประธานกรรมการ  
 (นายเจษฎาพร ศรีตะมาศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ  
 (นายเอกราช ยี่เส็น)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เห็นชอบ  
 (นางจัญญ์ฉัตรณี ชโลธรพูนศิริ)  
 ปลัดกองวิศวกรรมจังหวัดยะลา  
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

 อนุมัติ  
 (นายบุญตาร์ มงทนา)  
 นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศส. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัมเมอรัวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประมาณการโดย นายศิษฐ์ เทียมบาท

แบบ บจ.4



ประมาณราคามีวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		902,911.42		243,398.78	1,146,310.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		587,888.19		261,822.93	849,711.12	
3	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		36,240.46		9,213.17	45,453.63	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		71,381.26		18,695.00	90,076.26	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>1,598,421.33</b>		<b>533,129.88</b>	<b>2,131,551.21</b>	

รวมงบประมาณภาคก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศส. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีวัง อำเภอหนอง จันทบุรี  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  
 งบประมาณโดย นายพิชัย เทียมผดุง

แบบ ป.4



ประมาณราคามือครั้งที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง 1.1 งานเตรียมการ -งานเจาะสำรวจดิน -งานปรับพื้นที่และงานปิดหลัง	1.00 1.00	ชิ้น ชิ้น	- -	- -	12,000.00 3,500.00	12,000.00 3,500.00	12, 3,	) )
	<b>รวมงานข้อ 1.1</b>						15,500.00	15.5	)
1.2	งานถมดินทรายปรับระดับ -รายชบที่ -ทรายขาว	58.51 25.27	ลบ.ม. ลบ.ม.	280.37 560.75	16,404.45 14,170.15	99.00 91.00	5,792.49 2,299.57	22, 16,	) )
	<b>รวมงานข้อ 1.2</b>				30,574.60		8,092.06	38.5	)
1.3	งานชุดฐานรากและถมดิน -งานดินลูกรัง	66.63	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,303.75	8,	)
	<b>รวมงานข้อ 1.3</b>						8,303.75	8.3	)
1.4	งานรั้วตุงวงพื้นฐานราก - ทรายขาว	4.56	ลบ.ม.	560.75	2,557.02	91.00	414.96	2,	)
	<b>รวมงานข้อ 1.4</b>				2,557.02		414.96	2.5	)

รายการประมาณราคาต่อห้อง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้าน กม.33)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยยอร์วัง อำเภอเขมบอง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 ปะระ นายวโรย นายพิชัย เพ็ญญา

แบบปร.4



ประมาณราคามีวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานฐานราก	34.10	ตร.ม.	274.86	9,372.73	133.00	4,535.30	13,908.03	
	ไม่แบ่งยอดออกบิลคิดตั้งแต่ใช้เงิน 50%(เฉพาะงานฐานราก)								
1.6	งานคอนกรีต				9,372.73		4,535.30	13,908.03	
	รวมงานข้อ 1.5								
	คอนกรีตผสมเสร็จ อุณหภูมิ 240 ksc.	74.89	ลบ.ม.	3,200.00	239,648.00	435.00	36,321.65	275,969.65	
	คอนกรีตด้วยผสม 1:3:5 (อนามิทราย)	3.65	ลบ.ม.	1,695.71	6,189.54	398.00	1,452.70	7,642.04	
	รวมงานข้อ 1.6				245,837.34		37,774.35	283,611.69	
1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	แบบหล่อตั้งไป จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.	576.43	ตร.ม.	-	-	133.00	76,665.19	76,665.19	
	แบบไม้ยาง ไม้เล ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	403.50	ลบ.ฟ.	410.00	165,435.00	-	-	165,435.00	
	คร่าไม้ยาง ไม้เล ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	121.05	ลบ.ฟ.	405.00	49,025.25	-	-	49,025.25	
	คอนกรีตมี ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	144.11	กบ.	36.45	5,252.81	-	-	5,252.81	
	ไม้ท่อน (ท้องตาม)	143.93	บ.	55.00	7,916.15	-	-	7,916.15	
	ไม้ท่อน (ท้องหัว)	151.85	ตร.ม.	55.00	8,351.75	-	-	8,351.75	
	รวมงานข้อ 1.7				235,980.96		76,665.19	312,646.15	

รายการประมาณราคาทำถ่อเลี้ยง กอเลี้ยงอาหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 ชั้น, (บ้าน กม.38)  
 สถานีสื่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 ท.ช.ร.น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 ประมาณการโดย นายศิษฐ์ เทียมมา

แบบที่ 4



ประมาณราคามีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2561

คำสั่งที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	รวมเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเส้น RB6	1.28	ตัน	23,224.30	29,727.10	4,100.00	5,248.00	34,975.10	
	-เหล็กเส้น RB9	0.19	ตัน	21,682.25	4,119.63	4,100.00	779.00	4,998.63	
	-เหล็กเส้น DB12	1.46	ตัน	20,887.85	30,496.26	3,300.00	4,818.00	35,314.26	
	-เหล็กเส้น DB16	3.02	ตัน	20,887.85	63,081.31	3,300.00	9,966.00	73,047.31	
	-เหล็กเส้น DB20	0.23	ตัน	20,841.12	4,793.46	2,900.00	667.00	5,460.46	
	-ตะเข้แรงเหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 มม.	199.98	ตร.ม.	27.10	5,419.46	5.00	999.90	6,419.36	
	-สกรูผูกเหล็ก	174.16	กม.	39.25	6,835.78	-	-	6,835.78	
	<b>รวมงานข้อ 1.8</b>				<b>144,473.00</b>		<b>22,477.90</b>	<b>166,950.90</b>	
1.9	พื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ มีน้ำหนักเบากัน 320 กก./ตร.ม.	165.62	ตร.ม.	310.00	51,342.20	25.00	4,140.50	55,482.70	
	<b>รวมงานข้อ 1.9</b>				<b>51,342.20</b>		<b>4,140.50</b>	<b>55,482.70</b>	
1.1.0	คอนกรีตทำบันไดขั้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก.	8.01	ตร.ม.	3,200.00	25,632.00	485.00	3,884.85	29,516.85	
	<b>รวมงานข้อ 1.1.0</b>				<b>25,632.00</b>		<b>3,884.85</b>	<b>29,516.85</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสท. 2 ชั้น (บ้าน กม.33)  
 สถานีก่อสร้างบ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ประมาณการโดย นายพิชัย เกตุคุณภา

แบบที่ 4



ประมาณราคามีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรับคอนกรีต								
	- รั้วขอบโครงการหลังคา	105.00	ตร.ม.	-	-	60.00	6,300.00	6,300.00	
	- รั้วขอบคูน้ำ	2.00	ซิม	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- รั้วสังกะสี	114.70	ตร.ม.	-	-	40.00	4,576.00	4,576.00	
	- รั้วเหล็กคอมกรีต	105.00	ตร.ม.	-	-	67.00	10,185.00	10,185.00	
	- รั้วรั้วปูนหลังคา	153.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,825.00	3,825.00	
	- รั้วหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	8.00	ซิม	-	-	70.00	560.00	560.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>						<b>25,586.00</b>	<b>25,586.00</b>	
2.2	งานบุหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมขอบ (เผื่อสีภายนอก)	283.67	ตร.ม.	151.22	42,866.53	45.00	12,755.15	55,622.48	
	- ครอบตะแคงเส้น กระเบื้องลอนคู่	42.29	ล.	147.88	6,253.65	45.00	1,903.05	8,156.90	
	- ครอบสังกะสี กระเบื้องลอนคู่	15.21	ล.	158.35	2,408.50	45.00	684.45	3,392.95	
	- ครอบเสาทาง กระเบื้องลอนคู่	3.00	ชิ้น	65.00	195.00	27.50	82.50	277.50	
	- ครอบปิดคาปลายตะแคง	6.00	แผ่น	65.00	390.00	35.00	330.00	720.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสียาว 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	68.40	ล.	169.70	11,607.48	45.00	3,078.00	14,685.48	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอบบะสงส์ คสล. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประมาณการโดย นายศิษฐ์ เพ็ญภา

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	รวม
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ครบถ้วนงานระบบคสล.	11.98 ม.	950.00	11,381.00	25.00	299.50	11,680.50	
	<b>รวมงานข้อ 2.2</b>			<b>75,102.16</b>			<b>94,235.81</b>	
2.3	งานปูพื้นคอนกรีตและเพดาน							
	-ปูคอนกรีตชั้นบนและชั้นล่างขนาด 20x2.40 ม.โดยกว้างพื้นที่ปูแต่ละชั้น ๑ 0.60 ม.	114.00 ตร.ม.	261.26	29,783.64	75.00	8,550.00	38,333.64	
	-ปูคอนกรีตชั้นล่างปูเฉพาะห้องรับแขก 3.00 ม.โดยกว้างพื้นที่ปูแต่ละชั้น ๑ 0.60 ม.	85.68 ตร.ม.	411.74	35,277.68	112.00	9,596.16	44,874.04	
	<b>รวมงานข้อ 2.3</b>			<b>65,061.52</b>			<b>83,207.68</b>	
2.4	งานติดตั้งฝ้าเพดาน							
	-ติดตั้งฝ้าเพดานแบบอบบะสงส์ขนาด 0.19x0.9x0.09 ม.	1.68 ตร.ม.	313.93	527.40	105.00	176.40	703.80	
	-ติดตั้งฝ้าเพดานแบบอบบะสงส์ (รวมเหล็กเสริม)	130.70 ม.	103.04	13,467.33	44.00	5,750.80	19,218.13	
	-ติดตั้งฝ้าเพดาน (อีวอลู) ครั้งแรกมีอยู่(อีวอลู)	322.64 ตร.ม.	290.75	93,807.58	89.00	28,714.96	122,522.54	
	<b>รวมงานข้อ 2.4</b>			<b>107,802.31</b>			<b>142,444.47</b>	
2.5	งานตกแต่งสีผนัง							
	-สีผนังบนทาสีสีฟ้าขนาด 2 ชม. ฤดูอากาศตามแบบ พร้อมติดตั้ง	5.76 ตร.ม.	5,500.00	31,680.00	186.00	1,071.36	32,751.36	
	-สีขอบกริด บริเวณชั้นคอนกรีตบนขนาด 0.30 เมตร	30.00 ม.	178.95	5,368.50	92.80	2,784.00	8,152.50	
	-สีผนังกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8"	24.19 ตร.ม.	245.05	5,927.76	166.00	4,015.54	9,943.30	
	<b>รวมงานข้อ 2.5</b>			<b>42,976.26</b>			<b>50,847.16</b>	

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงงานสหค. 2 ชั้น (บัน. กบ.33)  
 ส่วนที่ก่อสร้าง "บัน กบ.38" เนื้อที่ 6 ไร่ ๓๓๖ ตารางวา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 ประมาณราคาโดย นายกฤษณ์ เต็มงาม

แบบที่ 4



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อระยะ	จำนวนตัว		
2.6	รวมงานปูน								
	ปูนปอร์ตแลนด์ (รวมงานชั้นพื้น)	229.84	ตร.ม.	85.04	19,545.59	100.00	22,984.00	42,529.59	
	ปูนทรายขาวร่อนท้องฟ้าสีฟ้า (เมื่อวัดเปลือกหอยแล้ว)	113.00	ตร.ม.	27.72	3,132.24	25.00	2,825.00	5,957.36	
	ปูนทรายสีเรียบ ครั่ง (หนา 1.5 ซม. เมื่อวัดเปลือกหอยแล้ว)	645.28	ตร.ม.	74.27	47,924.95	82.00	52,912.96	100,837.91	
	<b>รวมงานข้อ 2.6</b>				<b>70,602.90</b>		<b>78,721.96</b>	<b>149,324.86</b>	
2.7	รวมงานเหล็กตัว								
	-เหล็กโครงเบื้องบนที่มีขนาด 20×20 (รวมปูนทราย)	105.00	ตร.ม.	53.42	5,609.10	222.00	23,310.00	76,589.10	
	-เหล็กโครงเบื้องล่างที่มีขนาด 8" × 8" (รวมปูนทราย)	9.00	ตร.ม.	255.08	2,295.72	158.00	1,422.00	3,787.72	
	-ยึดผนัง พื้นผิวเรียบต่อผนังเรียบ	81.42	ตร.ม.	58.64	4,774.47	40.00	3,255.80	8,031.27	
	<b>รวมงานข้อ 2.7</b>				<b>60,619.29</b>		<b>27,988.80</b>	<b>88,608.09</b>	
2.8	รวมงานสีปูน								
	-งานปูกระเบื้องผนังใต้ขนาด C.600.6 (งานภายใน)	1.62	ตร.ม.	520.00	842.40	222.00	352.64	1,202.04	
	-งานปูกระเบื้องผนังใต้ขนาด C.600.6 (งานภายนอก)	1.58	ตร.ม.	520.00	821.60	222.00	352.76	1,172.35	
	<b>รวมงานข้อ 2.8</b>				<b>1,664.00</b>		<b>710.40</b>	<b>2,374.40</b>	

รายงานประมาณราคาค่อก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตล. 2 ชั้น (บ้าน กม.33)

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินะวัง อำเภอบาง จังหวัดชล

ท.ชยกน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชล

ประมาณราคาโดย นายศิษย์ เต็มยศ

ประมาณราคามีวันที่ 21 มิถุนายน 2561

แบบ ป.ร.4



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	กร.ประตูหน้าต่าง ซิงเมนต์ และช่องระบายอากาศ								
	-1.1 ประตูเหล็กมอดเนส	1.00	ชิ้น	6,720.00	6,720.00		430.00	7,200.00	
	-1.2 ประตูเหล็กบาน	1.00	ชิ้น	21,658.00	21,658.00		911.40	22,569.40	
	-1.3 ประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชิ้น	4,883.77	4,883.77		7.99	5,563.26	
	-1.4 ประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชิ้น	4,294.44	4,294.44		621.47	4,915.91	
	-1.5 ประตูไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชิ้น	4,544.10	18,176.40		670.48	20,858.32	
	-1.1 หน้าต่างอลูมิเนียม	4.00	ชิ้น	6,824.40	27,297.60		430.00	28,977.60	
	-1.2 หน้าต่างกระจก ไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชิ้น	3,000.00	12,000.00		140.00	12,560.00	
	-1.3 หน้าต่างกระจก ไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชิ้น	2,871.52	2,871.52		345.94	3,237.46	
	<b>รวมงานข้อ 2.9</b>				<b>97,881.7</b>		<b>8,000.22</b>	<b>105,881.95</b>	
2.10	งานตกแต่งวัสดุทั่วไป								
	-พื้นปูกระเบื้องราคาชนิดีโรวดขนาดขนาด 8' x 8' (งานทั่วไป)	19.25	ตร.ม.	303.07	5,834.10		158.00	8,875.60	
	-ฉาบฉวยโป๊ว ฉาบฉวยผิวเรียบ	28.50	ส.	200.00	5,700.00		40.00	6,840.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.10</b>				<b>11,534.1</b>		<b>4,181.50</b>	<b>15,715.60</b>	
2.11	งานทาสี								
	-ไม้เนื้อแข็ง: 2 x 4 นิ้ว ย้อมสี ทพริ้มติดตั้ง	14.40	ส.	394.00	5,673.60		75.00	6,753.60	
	<b>รวมงานข้อ 2.11</b>				<b>5,673.6</b>		<b>1,080.00</b>	<b>6,753.60</b>	

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ คสท. 2 ชั้น, (บ้าน กม.33)

สถานที่ก่อสร้างบ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีวัง อำเภอหนองงิ้ว จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประเภทงานโยธา นายต๋อชัย เข็มขุมภา



ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ และค่าขนส่ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	งานโยธา								
	- งานก่อสร้างอาคารนิคมภายใน	558.67	ตร.ม.	36.13	20,184.75	34.00	18,994.78	39,179.53	
	- งานก่อสร้างอาคารนิคมภายใน	558.68	ตร.ม.	41.45	23,165.58	30.00	16,765.40	39,931.98	
	<b>รวมงานชั้น 2.12</b>				<b>43,350.32</b>		<b>35,761.18</b>	<b>79,111.50</b>	
2.13	งานอื่น ๆ								
	- ค่าก่อสร้าง (คนแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.00	ชิ้น	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าหัวรับผู้พิการ	1.00	ชิ้น	120.00	120.00	-	-	120.00	
	<b>รวมงานชั้น 2.13</b>				<b>5,620.00</b>		<b>-</b>	<b>5,620.00</b>	
3	งานมอบสัญญาจ้างและส่วนเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานติดตั้งแปลน								
	- ค่าติดตั้ง	1.00	(LOT)	103.82	103.82	31.15	31.15	134.97	
	- ค่าการสอบทานความสะอาด ท่อ ที่ตั้งถังบำบัด	1.00	(LOT)	12.98	12.98	3.89	3.89	16.87	
	- ค่าการติดตั้งเครื่องรับน้ำ	1.00	(LOT)	25.96	25.96	7.79	7.79	33.75	
	- ค่าแปลน พืชี 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	8.21	บ.	23.90	196.22	30.00	245.30	442.52	
	- ค่าแปลน พืชี 13.5 ขนาด 1/4 นิ้ว	4.19	บ.	15.08	63.19	30.00	125.70	188.89	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ คส. 2 ชั้น (บ้าน กม.33)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยมิ่งเรือง อำเภอเกษตร จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  
 ประมาณการโดย นายศิษฐ์ เกตุขมา

แบบที่ 4



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานก่อสร้างฐานรองเสาผนังและเสาเข็มไม้	1.00	ชิ้น	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	-ได้ตั้งขั้วโครงกานเหล็กน้ำ	1.00	ชิ้น	5,500.00	5,500.00	4,300.00	450.00	5,950.00	
	-ได้ตั้งผนังสองแนวมีฐาน	1.00	ชิ้น	2,850.00	2,850.00	130.00	153.00	3,000.00	
	-การตกแต่งสำหรับผู้ใช้งาน	2.00	ชิ้น	950.00	1,900.00	70.00	140.00	2,040.00	
	<b>รวมงานข้อ 3.3</b>				<b>18,718.17</b>		<b>1,734.04</b>	<b>20,452.20</b>	
	3.4 อุปกรณ์ประกอบระบบสุขภัณฑ์อื่น ๆ								
	-ตั้งโถชักโครกเสริม แปะแป้นชักโครก ขนาด 3-12 ซม	1.00	ชิ้น	11,000.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	15,500.00	
	<b>รวมงานข้อ 3.4</b>				<b>11,000.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	
	3.5 งานติดตั้งโถโถงรา น้ำทิ้ง								
	-ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	(LOT)	1,119.42	1,119.42	335.83	335.83	1,455.25	
	-ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด วัสดุ ท้าสัญญาณน้ำทิ้ง	1.00	(LOT)	139.93	139.93	41.98	41.98	181.91	
	-ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับโถ	1.00	(LOT)	279.86	279.86	83.96	83.96	363.82	
	-ตะแกรงกั้นกลิ่น	2.00	ชิ้น	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
	-ขอไม้ทิ้ง ส้วบ 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	3.58	ม.	57.83	195.47	40.00	135.20	330.67	
	-ขอไม้ทิ้ง ส้วบ 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	10.50	ม.	248.01	2,604.11	100.00	1,050.00	3,554.11	
	<b>รวมงานข้อ 3.5</b>				<b>4,638.78</b>		<b>1,796.97</b>	<b>6,435.75</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประสงค คสล. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยยอนม่วง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 ประมาณการโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ

ฉบับที่ 4



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

คำศัพท์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- บัดเคลื่อนดินสายไฟ	1.00	LOT	565.28	565.28	-	-	565.28	
	- ทิ้งราว	1.00	ชิ้น	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.00	ชิ้น	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	360.00	m.	13.91	5,007.60	12.00	4,320.00	9,327.60	
	- สายไฟ 2x2.5/1.5 VAF-GRD sqmm. มีสายดิน	150.00	m.	48.30	7,245.00	16.00	2,400.00	9,645.00	
	- สายไฟและท่อ 4 sqmm. x3	20.00	m.	68.55	1,371.00	52.00	1,040.00	2,411.00	
	<b>รวมงานข้อ 4.1</b>				<b>21,538.88</b>		<b>8,760.00</b>	<b>30,298.88</b>	
4.2	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เครื่องผู้ รางแบบ มีกราด 16A 250V	10.00	ชิ้น	66.25	662.50	90.00	900.00	1,562.50	
	- เครื่องผู้ รางแบบเดี่ยว 15A 250V	11.00	ชิ้น	61.58	677.38	80.00	880.00	1,557.38	
	- เครื่องผู้ รางแบบ 15A 250V	1.00	ชิ้น	139.00	139.00	90.00	90.00	229.00	
	- หลอดไฟ ( LED Tube ) ขนาด 2xT8-18W หรือโคมไฟแบบกระดุมแสง มีไส้	16.00	ชิ้น	1,550.00	24,800.00	150.00	2,400.00	27,200.00	
	- หลอดไฟ ( LED Tube ) ขนาด T8-9W หรือโคมไฟแบบกระดุมแสง สีสถอย	19.00	ชิ้น	1,023.00	19,437.00	135.00	2,565.00	22,002.00	
	<b>รวมงานข้อ 4.2</b>				<b>45,715.88</b>		<b>6,835.00</b>	<b>52,550.88</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ชั้น (บ้าน กม.38)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยยอร์วัง อำเภอหนอง จันทวยเขต  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 ประมาณการโดย นายพิชัย เทียมมาศ

แบบบ.4



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- อุปกรณ์อื่นๆสำหรับงานเดินสายไฟ	1.00	(LOT)	1,265.00		-		1,265.00	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	30.00	tl.	53.25		20.00		2,497.50	
	<b>รวมงานข้อ 4.3</b>							<b>3,762.50</b>	
4.4	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- ท่อร้อย #16 มม.	2.00	ชิ้น	38.00		-		76.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	อัน	750.00		-		750.00	
	- เม็ดฟิวส์ อุปกรณ์	2.00	ชิ้น	69.00		-		138.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	-		2,500.00		2,500.00	
	<b>รวมงานข้อ 4.4</b>							<b>3,464.00</b>	