

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านเลข ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกลอนึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านเลข ๒ หมู่ที่ ๔

ตำบลกลอนึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๗๙๘,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ป.ร. ๕.....

๕.๒ ป.ร. ๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตร ศรีตมะกุล.....

๖.๒ นายบรรจง อาดำ.....

๖.๓ นายเอกวิทย์ ยี่เส้น.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเลข หมู่ที่ 4 ต.กาสุปัง อ.รามัน จ.ยะลา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลขที่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 4 ต.กาลูบึง อ.รามอิน ๑.ยะลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,798,700.00	
2	งานฝังบริเวณ		
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
4	ค่าใช้จ้างเย็บเศษค้ำไม้เหล็กกำหนดและค่าใช้จ้างอื่น ๆ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,798,700.00	**
	(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		


 (นายบรรจง ฮาค่า)
 สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


 ประธานกรรมการ
 (นายสุเมต ศรีตะมะกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายเอกราช ยี่เสิน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายพิชัย เพ็ญมาศ

ประเภท ก่อสร้างอาคารเนาประสงค คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลข หนุที่ 4 ต.กาตูบึง อ.รามัน จ.ยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานอาคาร	2,147,417.00	1.3033	2,798,728.57	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานถก	0.00%			
	คอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,798,728.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			2,798,700.00	**
	(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่อาคาร 241.28 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 11599 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๐ ลว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร ศรีตะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบรรจง อาดำ)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายเอกราช ยี่เส้น)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(นางอัญญ์ณิภรณ์ ชโลธรฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่

อนุมัติ

(นายบุษตาร มงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ 5 มี.ค. 2561

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๑๓๓๓๓๓ บ้านเลข ๓ หมู่ ๔ ต.กาญจน์ อ.รามัญ จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เข็มมวก

ประมาณราคานี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		896,207.07		232,174.19	1,128,381.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		590,809.51		236,928.81	827,738.32	
3	งานระบบสุขาภิบาลและค้ำเพลิง		รวม		61,899.11		8,445.84	70,344.95	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		97,757.47		23,195.00	120,952.47	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,646,673.16		500,743.84	2,147,417.00	

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๓๓๓๓ ก่อสร้าง บ้านเลข ๓ หมู่ที่ ๔ ต.กาสุบัง อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เทัญญาเขต



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานเตรียมการ	1.00	ชิ้น	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	-งานปรับพื้นที่และงานถมดิน								
	รวมงานข้อ 1.1				-		3,500.00	3,500.00	
	1.2 งานติดตั้งทราชมัยปริมระดับ								
	-ติดตั้ง	41.13	ลบ.ม.	247.66	10,186.26	99.00	4,071.87	14,258.13	
	-ทนายถนนที่	58.51	ลบ.ม.	257.01	15,037.66	99.00	5,792.49	20,830.15	
	-ทนายแยก	25.27	ลบ.ม.	313.09	7,911.78	91.00	2,299.57	10,211.35	
	รวมงานข้อ 1.2				33,135.70		12,163.93	45,299.63	
	1.3 งานติดตั้งฐานรากและผนัง								
	-งานค้ำยัน	66.43	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,303.75	8,303.75	
	รวมงานข้อ 1.3				-		8,303.75	8,303.75	
	1.4 งานวัสดุรองกันฐานราก								
	-ทรายหยาบ	4.56	ลบ.ม.	313.09	1,427.69	91.00	414.96	1,842.65	
	รวมงานข้อ 1.4						414.96	1,842.65	

รายการประมาณราคา คสล. ๒ ชั้น บ้านเลข ๓ หมู่ที่ ๔ ต.กาสุบัง อ.รามัน จ.ยะลา

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประเภที่ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๘๓๖๒๕.๔
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลข ๘ หมู่ที่ ๔ ต.กาญจน์ อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เข็ญนิมาศ



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเส้น RB6	0.83	ตัน	23,224.30	19,276.17	4,100.00	3,403.00	22,679.17	
	-เหล็กเส้น RB9	0.21	ตัน	21,495.33	4,514.02	4,100.00	861.00	5,375.02	
	-เหล็กเส้น DB12	0.90	ตัน	20,841.12	18,757.01	3,300.00	2,970.00	21,727.01	
	-เหล็กเส้น DB16	4.12	ตัน	20,841.12	85,865.41	3,300.00	13,596.00	99,461.41	
	-เหล็กเส้น DB20	0.20	ตัน	20,794.39	4,158.88	2,900.00	580.00	4,738.88	
	-ตะแกรงเหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	366.35	ตร.ม.	27.10	9,928.09	5.00	1,831.75	11,759.84	
	-ลวดผูกเหล็ก	187.80	กก.	37.38	7,019.96	-	-	7,019.96	
	รวมงานข้อ 1.8				149,519.54		23,241.75	172,761.29	
1.9	พื้นสำเร็จรูป								
	-พื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 รวมบนไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	165.62	ตร.ม.	285.00	47,201.70	25.00	4,140.50	51,342.20	
	รวมงานข้อ 1.9				47,201.70		4,140.50	51,342.20	
1.10	คอนกรีตพร้อมพื้นสำเร็จรูป								
	-คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	8.28	ลบ.ม.	3,200.00	26,498.00	485.00	4,015.80	30,511.80	
	รวมงานข้อ 1.10				26,498.00		4,015.80	30,511.80	

อัตราเงินและราคาวัสดุเป็นแบบประมาณการ

หน้า ๕ จาก ๖

รายงานปริมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๑๑๑๑๑ บ้านเลข ๑ หมู่ที่ ๑ ต.กาญจน์ อ.รามัญ จ.ฉะฉา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะฉา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ

แบบ ป.ร.๔



ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.11	งานโครงสร้างคานเหล็ก	4,032.19	กก.	-	-	10.00	40,321.90	40,321.90	
	-โครงสร้างคานทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงบันไดยา ซี่ๆ) รวมลาดเชื่อม	44.29	ท่อน	696.26	30,837.36	-	30,837.36	30,837.36	
	-เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก.	74.95	ท่อน	841.12	63,041.94	-	63,041.94	63,041.94	
	-เหล็กตัวซี หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	8.93	ท่อน	729.91	6,518.10	-	6,518.10	6,518.10	
	-เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	577.76	กก.	-	-	12.00	6,933.12	6,933.12	
	-โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คานเสา ซี่ๆ) รวมลาดเชื่อมมี ๕๖๐ (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	32.66	ท่อน	582.71	19,042.96	-	19,042.96	19,042.96	
	-ท่อนเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	14.34	ท่อน	901.87	12,932.82	-	12,932.82	12,932.82	
	-ท่อนเหล็กกลางสี่เหลี่ยมรี หน้า 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.86	ท่อน	1,667.00	6,434.62	-	6,434.62	6,434.62	
	-ท่อนเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 3.0 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	12.00	ชิ้น	75.00	900.00	-	900.00	900.00	
	-เบตต้อนเหล็กกล่อง								
	รวมงานข้อ 1.11				139,707.79		47,255.02	186,962.81	
1.12	งานเหล็กกับตม	410.14	คย.ม.	46.30	18,989.48	35.00	14,354.90	33,344.38	
	-งานทาบเหล็กกับตม								
	รวมงานข้อ 1.12				18,989.48		14,354.90	33,344.38	

ข ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น

หน้า ๑ จาก ๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประเภศ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 4 ต.กาจบุรี อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เพ็ญนิมาค

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม	283.47	ตร.ม.	151.22	42,866.33	45.00	12,756.15	55,622.48	
	2.1 งานมูลนิธิคา	6.00	แผ่น	65.00	390.00	55.00	330.00	720.00	
	-กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมซอช (เลือกสีภายหลัง)	42.29	ม.	147.88	6,253.85	45.00	1,903.05	8,156.90	
	-กรอบไม้ปลายอะลูมิเนียม	15.21	ม.	158.35	2,408.50	45.00	684.45	3,092.95	
	-กรอบอะลูมิเนียม กระเบื้องลอนคู่	3.00	ชิ้น	65.00	195.00	27.50	82.50	277.50	
	-กรอบอะลูมิเนียม กระเบื้องลอนคู่	68.40	ม.	169.70	11,607.48	45.00	3,078.00	14,685.48	
	-รั้วชายไม้สังกะสีราคาวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ยึดแฉับติดตั้ง	11.98	ม.	950.00	11,381.00	25.00	299.50	11,680.50	
	-กรอบหน้าต่างอะลูมิเนียม								
	รวมงานข้อ 2.1				75,102.16		19,133.65	94,235.81	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน	114.00	ตร.ม.	281.26	29,783.64	75.00	8,550.00	38,333.64	
	-ฝ้าเพดานยิปซัมเรียบพร้อมโครง ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงทราเวอร์สกับเส้นกั้นระยะ @ 0.60 ม.	85.68	ตร.ม.	411.74	35,277.88	112.00	9,596.16	44,874.04	
	-ฝ้าเพดานยิปซัมเรียบพร้อมโครงและเส้นกั้นระยะ @ 0.30x0.30 ม. โครงทราเวอร์สกับเส้นกั้นระยะ @ 0.60								
	รวมงานข้อ 2.2				65,061.52		18,146.16	83,207.68	
2.3	งานผนังกึ่งด้วยอิฐก่อ	1.68	ตร.ม.	306.44	514.82	105.00	176.40	691.22	
	-ผนังกึ่งอิฐผนังเรียบพร้อมโครงขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	130.70	ม.	99.96	13,064.77	44.00	5,750.80	18,815.57	
	-คอนกรีตเสาเข็มและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)								

อาคารแบบประเภศ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลขที่) งานสถาปัตย์

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลข หมู่ที่ 4 ต.ภาณุรัง อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการก่อสร้าง นายศิษย์ เพ็ญมาศ

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ผนังก่อฉาบ (ฉาบอนุญ) ทั้งชั้น (ใช้ปูน4ย)	322.64	ตร.ม.	278.22	89,764.90	89.00	28,714.96	118,479.86	
	รวมงานข้อ 2.3				103,344.49		34,842.16	137,986.65	
	2.4 งานตอกผนังฉนวน								
	-ฉนวนเป็ทกลาวัดหนา 2 ซม. ฤดูลดตายตามแบบ พร้อมติดตั้ง	5.76	ตร.ม.	5,500.00	31,680.00	186.00	1,071.36	32,751.36	
	-ปิดทอมาท บัวปูนคอนกรีตตามขนาด 90.30นเมตร	30.00	ม.	174.17	5,225.10	92.80	2,784.00	8,009.10	
	-ฉนวนปูกระเบื้องเคลือบสีรวมตามขนาด 8'x8'	24.19	ตร.ม.	244.32	5,910.10	166.00	4,015.54	9,925.64	
	รวมงานข้อ 2.4				42,815.20		7,870.90	50,686.10	
	2.5 งานฉาบปูน								
	-ปูฉาบโครงสร้าง(รวมงานข้อ 2.1)	229.84	ตร.ม.	85.04	19,545.59	100.00	22,984.00	42,529.59	
	-ปูฉาบเซาะร่องพื้นชั้นล่าง ผิวเรียบ สมน้ำยาขึ้น (เมื่อตัดเสียบทแยงแล้ว)	113.00	ตร.ม.	27.72	3,132.96	25.00	2,825.00	5,957.96	
	-ปูฉาบผิวเรียบ สม่ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดตัดเสียบทแยงแล้ว)	645.28	ตร.ม.	73.60	47,492.61	82.00	52,912.96	100,405.57	
	รวมงานข้อ 2.5				70,170.56		78,721.96	148,892.52	
	2.6 งานฉาบผนัง								
	-พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24x24" (รวมปูนทราย)	105.00	ตร.ม.	507.42	53,279.10	222.00	23,310.00	76,589.10	
	-พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีรวมตามขนาด 8' x 8'(รวมปูนทราย)	9.00	ตร.ม.	257.63	2,318.67	158.00	1,422.00	3,740.67	
	-ฉัดผนัง พื้นผิวสีเนกซ์ตันเนื้อเนียน	81.42	ตร.ม.	58.48	4,761.44	40.00	3,256.80	8,018.24	
	รวมงานข้อ 2.6				60,359.21		27,988.80	88,348.01	

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประชิด คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 8 ตามที่ก่อสร้าง บ้านเลข หนุ่ 4 ต.กาญมิ่ง อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย พิณมวก

ประมาณราคานี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ปริมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561									
2.7	งานที่มิใช่ด้วยวิธีดินเหนียวมีต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย -งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ดำ ขนาด 0.6x0.6 (งานตามต่อจร)	1.62	ตร.ม.		2,350.00	222.00	359.64	2,709.64	
	-งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ดำ ขนาด 0.6x0.6 (งานล้าง)	1.58	ตร.ม.		2,291.98	222.00	350.76	2,642.74	
	รวมงานข้อ 2.7				4,641.98		710.40	5,352.38	
2.8	งานประตูหน้าต่าง ซองแสง และช่องระบายอากาศ								รายละเอียดตามแบบ
-ป1	ประตูเหล็กสแตนเลส	1.00	ชิ้น		6,720.00	480.00	480.00	7,200.00	
-ป2	ประตูเหล็กฉนวน	1.00	ชิ้น		21,658.00	911.40	911.40	22,569.40	
-ป3	ประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชิ้น		4,843.77	719.49	719.49	5,563.26	
-ป4	ประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชิ้น		4,294.44	621.47	621.47	4,915.91	
-ป5	ประตูไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชิ้น		18,176.40	670.48	2,681.92	20,858.32	
-น1	หน้าต่างอลูมิเนียม	4.00	ชิ้น		6,824.40	420.00	1,680.00	28,977.60	
-น2	หน้าต่างงกบไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชิ้น		3,000.00	140.00	560.00	12,560.00	
-น3	หน้าต่างงกบไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชิ้น		2,891.52	345.94	1,037.82	9,712.38	
	รวมงานข้อ 2.8				103,664.77		8,692.10	112,356.87	
2.9	งานฉากผนังอิฐฉาบปูน								
-ที่ปูกระเบื้องเซรามิกสีน้ำตาลขนาด 8" x 8" (งานผนัง)		19.25	ตร.ม.		275.62	158.00	3,041.50	8,347.19	
-ฉาบผนัง 2 ชั้น		28.50	ม.		200.00	40.00	1,140.00	6,840.00	
	รวมงานข้อ 2.9				11,005.69		4,181.50	15,187.19	

อาคารชนบะระชิดคสล. 2 ชั้น บ้านเลขที่ 4 ตามที่ก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๑๑๓ มีที่ก่อสร้าง บ้านเลข ๑ หมู่ที่ ๔ ต.ภาณุรังษี อ.รามัญ จ.ราชบุรี จ.ระดล
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดล
 ประมาณการด้วย นายพิชัย เพ็ญภมด

ประมาณราคาค่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.10	งานทำราวบันได - มีเนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ช้อนสี พร้อมติดตั้ง	14.40	ม.	394.00	5,673.60	75.00	1,080.00	6,753.60	
	รวมงานข้อ 2.10				5,673.60		1,080.00	6,753.60	
2.11	งานทาสี								
	- งานทาสีเหลาสติกชนิดทากายนอก	568.67	ตร.ม.	36.13	20,184.75	34.00	18,994.78	39,179.53	
	- งานทาสีเหลาสติกชนิดทากายใน	568.88	ตร.ม.	41.45	23,165.58	30.00	16,766.40	39,931.98	
	รวมงานข้อ 2.11				43,350.32		35,761.18	79,111.50	
2.12	งานอื่น ๆ								
	- บั๊ยซีซาดอร์ (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.00	ชิ้น	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- บั๊ยซีซาดอร์ สำหรับผู้พิการ	1.00	ชิ้น	120.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมงานข้อ 2.12				5,620.00		-	5,620.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
	3.1 งานเดินท่อประปา								
	- ข้อต่อ ข้อธงต่าง ๆ	1.00	(LOT)	103.82	103.82	31.15	31.15	134.97	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีถังถังเก็บน้ำ	1.00	(LOT)	12.98	12.98	3.89	3.89	16.87	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	(LOT)	25.96	25.96	7.79	7.79	33.75	

รวมงานประจักษ์ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลขที่) บ้านเลข ๑ หมู่ที่ ๔ ต.ภาณุรังษี อ.รามัญ จ.ราชบุรี

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประตศ. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๓๓๓๓๓๓๓๓ บ้านเลข ๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓๓๓ ๓
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย ด้งกูมาศ

ประมาณราคานี้จัดทำที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ท่อประปา พีวีซี 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	8.21	ม.	23.90	196.22	30.00	246.30	442.52	
	-ท่อประปา พีวีซี 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	4.19	ม.	15.08	63.19	30.00	125.70	188.89	
	-ปะตุน้ำทองบรอนซ์ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมงานข้อ 3.1				1,152.16		414.83	1,566.99	
	3.2 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	-ก๊วยช่างล้างหน้าโครเมียม	1.00	ชุด	230.00	230.00	-	-	230.00	
	-อ่างล้างหน้าชนิดฝังแบบคานาสเตอร์ เกลือบขาว	1.00	ชิ้น	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	1,800.00	
	-ราวแขวนผ้า โครเมียม	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
	-กระจกเงา	1.00	ชิ้น	550.00	550.00	-	-	550.00	
	-ก๊วยหน้า ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ชิ้น	74.77	149.54	25.00	50.00	199.54	
	-บานมัลเลอร์ทองก๊วยเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 - 0.80 เมตร	2.05	ม.	701.77	1,438.63	172.70	354.04	1,792.66	
	-งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองได้ถ่มน้ำนองและข้างกำแพงน้ำ	1.00	ชิ้น	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	-ใส่ลิ่มยึดโถงระบายเบมมีถังหน้า	1.00	ชิ้น	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	-ใส่ลิ่มน้ำนองของเบมมีฐาน	1.00	ชิ้น	2,850.00	2,850.00	150.00	150.00	3,000.00	
	-ราคาเบมเบมเสตสำหรับผู้พิการ	2.00	ชิ้น	950.00	1,900.00	70.00	140.00	2,040.00	
	รวมงานข้อ 3.2				18,718.17		1,734.04	20,452.20	

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประหลศ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๘๓๓๓ ก่อสร้าง บ้านเลข ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายพิชัย เทียมมาศ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ -ท่อส่งอุ้มน้ำแบบอัตโนมัติ ระยะส่งสูง 12 ม. 150 ท่อดี -ระบบเจาะบ่อบาดาล -ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่ใช้ขี้น้ำภาค ขนาด 3-12 คน	1.00 1.00 1.00	เครื่อง ชิ้น ชิ้น	6,390.00 20,000.00 11,000.00	6,390.00 20,000.00 11,000.00	- - 4,500.00	- - 4,500.00	6,390.00 20,000.00 15,500.00	
	รวมงานข้อ 3.3				37,390.00		4,500.00	41,890.00	
	3.4 งานเดินท่อโวลติก น้ำทิ้ง -ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ -ท่อทดสอบ ท่อความละเอียด ท่อที่ ทำสัญลักษณ์ท่อ -ทำอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ -ตะกรงรับกลิ่น -ขั้วน้ำทิ้ง พีวีซี 8.5 ขนาด 2 นิ้ว -ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.00 1.00 1.00 2.00 3.38 10.50	(LOT) (LOT) (LOT) ชิ้น ม. ม.	1,119.42 139.93 279.86 150.00 57.83 248.01	1,119.42 139.93 279.86 300.00 195.47 2,604.11	335.83 41.98 83.96 75.00 40.00 100.00	335.83 41.98 83.96 150.00 135.20 1,050.00	1,455.25 181.91 363.82 450.00 330.67 3,654.11	
	รวมงานข้อ 3.4				4,638.78		1,796.97	6,435.75	
	4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 4.1 งานเดินสายไฟฟ้า -เปิดติดตั้งเดินสายไฟ -แผงกราวด์	1.00 1.00	(LOT) ชิ้น	460.19 350.00	460.19 350.00	- -	- -	460.19 350.00	

ตารางงบประมาณประหลศ คสล. 2 ชั้น (บ้านเลข) บ้านเลข ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประสคต. 2 ชั้น (บ้านตง)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 4 ต.กาสุปิง อ.รามัน จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายชัชชัย เทียมมาศ

ประมาณราคานี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ตู้คอนซูเมอร์	2.00	ชิ้น	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	-สายไฟ THW 1.5 sqmm.	288.00	ม.	7.30	2,102.40	5.00	1,440.00	3,542.40	
	-สายไฟ THW 2.5 sqmm.	100.00	ม.	10.51	1,051.00	7.00	700.00	1,751.00	
	-สายไฟ THW 6 sqmm.	60.00	ม.	24.15	1,449.00	12.00	720.00	2,169.00	
	รวมงานข้อ 4.1				12,412.59		3,860.00	16,272.59	
	4.2.ตงโคมไฟฟ้า								
	-เก้าอี้ตู้ชักสแตมแมน มีกรวด 16A 250V	10.00	ชิ้น	66.25	662.50	90.00	900.00	1,562.50	
	-สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	11.00	ชิ้น	61.58	677.38	80.00	880.00	1,557.38	
	-สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.00	ชิ้น	139.00	139.00	90.00	90.00	229.00	
	-หลอดไฟ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟอะลูมิเนียมสีแสด ฝัง	16.00	ชิ้น	1,550.00	24,800.00	150.00	2,400.00	27,200.00	
	-หลอดไฟ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟอะลูมิเนียมสีแสด ติดตั้ง	19.00	ชิ้น	1,023.00	19,437.00	135.00	2,565.00	22,002.00	
	รวมงานข้อ 4.2				45,715.88		6,835.00	52,550.88	
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	-อุปกรณ์อื่นสำหรับงานดินสายไฟ	1.00	(LOT)	1,265.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	-สายไฟ THW 16 sqmm.	200.00	ม.	63.25	12,650.00	20.00	4,000.00	16,650.00	
	-เสาไฟฟ้า อ.ว. มาตรฐาน กฟภ.พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	4.00	ชิ้น	4,500.00	18,000.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00	
	รวมงานข้อ 4.3				31,915.00		10,000.00	41,915.00	

รายการนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น

หน้า 1 จาก 1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแบบประสงค ๓๓๓. 2 ชั้น (บ้านเลข)
 ๓๓๓.๒๑๓ บ้านเลข ๓ หมู่ที่ 4 ต.ปากซอ อ.สามชัย จ.ยะลา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประมาณการโดย นายพิชัย เพ็ญมาศ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	อุปกรณ์อื่น ๆ	2.00	ชิ้น	38.00	76.00	-	-	76.00	
	- ทีวีจอรับ #16 มม.	1.00	ชิ้น	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)	2.00	ชิ้น	69.00	138.00	-	-	138.00	
	- แผงตู้รับแรงดัน	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.4				7,714.00		2,500.00	10,214.00	