



ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ	ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สายทาง	แยกทางหลวง 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ		
ที่ตั้งโครงการ	อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง	6.00 เมตร	
	ยาว	1.000 กิโลเมตร	
	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	6,000.00 ตารางเมตร	
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,593,000.00 บาท		
ราคากลางค่าก่อสร้าง	4,586,761.76 บาท		

(เงินสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง



ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ	ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สายทาง	แยกทางหลวง 4062 ตำบลชะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ		
ที่ตั้งโครงการ	อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง	6.00 เมตร	
	ยาว	1.000 กิโลเมตร	
	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	6,000.00 ตารางเมตร	
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,593,000.00 บาท		
ราคากลางค่าก่อสร้าง	4,586,761.76 บาท		

(เงินสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ บก.01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

УДК 62-50:62-50:62-50

๑๔๒๒ ๑๕๓๓ ๑๖๔๔ ๑๗๕๕ ๑๘๖๖

ישיבת תלמי

၄၉၆၂၅၂၅၂၁၊ ကံကွယ်ပင်လမ်း

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา
ตำบลตานะแมะไร่ อำเภอบาง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก

2. ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมะไร่ อำเภอบาง จังหวัดยะลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,593,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 4,586,761.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร ศรีตมะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เชิดวุฒิ เชื้อทอง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 ศศิน บุญรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบฟอร์มรายงาน
หรือ
สรุปราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង បោះពុម្ព

ទិដ្ឋភាពសង្គមខ្មែរក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមស៊ីវិល

ស្រាវជ្រាវ និង បោះពុម្ព ដោយ លោក ឧត្តម កុម្មារិន

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង បោះពុម្ព

ស៊ី

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង បោះពុម្ព



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลละม - บ้านมาลา ตำบลคานะเมะเราะ อำเภอบาง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานชุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ 1.2 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	6,000.000	13.76	82,560.00	1.3822	19.01	114,114.43
2	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และเทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	620.000	1,226.80	760,616.00	1.3822	1,695.68	1,051,323.43
3	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	6,000.000	29.22	175,320.00	1.3822	40.38	242,327.30

ศศิณ บุญรักษ์

02 เมษายน 2563 15:05:31

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยวม - บ้านมาลา ตำบลคามาแมะแะ อำเภอบาง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทน.....ชม. 3. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	6,000.000	305.99	1,835,940.00	1.3822	422.93	2,537,636.26
5	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (3เส้น กว้าง 10 ชม.) 4. งานจราจรสงเคราะห์ 4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร	ตร.ม.	245.000	290.80	71,050.00	1.3822	400.83	98,205.31
6	4.1.1 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60, ต75	ชุด	4.000	2,500.00	9,200.00	1.3822	3,179.06	12,716.24
7	4.1.2 ป้ายจราจรแบบ น1.	ชุด	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3822	6,537.80	6,537.80
8	4.1.3 ป้ายถนน อบจ.ยะลา ขับขึ้นปลอดภัย	ชุด	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3822	6,537.80	6,537.80
9	4.1.4 หลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	1.000	2,030.00	2,030.00	1.3822	2,805.86	2,805.86
10	4.1.5 Guard Rail ทั่วไป	เมตร	112.000	1,800.00	201,600.00	1.3822	2,487.96	278,651.52
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							17,488.59
รวมราคากลาง								4,368,344.54

ศศิณ บุญรักษ์

02 เมษายน 2563 15:05:31

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางอาหารแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยธรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

4,586,761.76

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นอัตราอื่นแทนพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



ศศิณ บุญรักษ์

02 เมษายน 2563 15:05:31

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(เชิดวุฒิ เชื้อทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมมาตร ศรีตมะกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศศิน บุญรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิน บุญรักษ์

02 เมษายน 2563



รายละเอียดการคำนวณ
 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

ស្ថាប័ន: វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ

ទិដ្ឋភាពសង្គមខ្មែរក្នុងស្ថានភាពសង្គម

ស្រាវជ្រាវដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ

រាជធានីភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០០



โครงการ : จัดก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตาดะแม่เราะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา
ตำบลตาดะแม่เราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานชุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ

งานชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ = หินคลุก 10 ซม. = 13.760 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 13.76 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตาบะแะแะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา
ตำบลตาบะแะแะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากปากไม้	= 392.520 บาท/ลบ.ม.
(รวมค่าตัก)	
ค่าขนส่ง 133.000 บาท	= 351.810 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 744.330 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 744.330×1.50	= 1,116.495 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)	= 24.330 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)	= 85.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม $= 1,116.495 + 24.330 + 85.980$	= 1,226.805 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุน	= 1,226.80 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จัดก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานโพร้มโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์โพร้มโค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

$\langle ?xml \text{ version} = "1.0" \text{ encoding} = "UTF-8"? \rangle$ ค่ายาง CSSF = 23.077 บาท/ตร.ม.

(จากตารางที่ 1) $1.0 \times (23,077.090 \text{ บาท/ตร.ม.}) \div 1000$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางโพร้มโค้ต) = 6.150 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $23.077 + 6.150 = 29.227$ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 29.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยรร - บ้านมาลา ตำบลตาดะเมะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยรร - บ้านมาลา
ตำบลตาดะเมะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(8)]งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5,000 ซม.

ความหนา 5,000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100,000 บาท. (ไม่เกิน 300 กม.) 140,740 = 1,765 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25,000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า 10,000

10,000 ตัน ไม่ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>ตัวอย่าง PARA AC = 1,450.97 บาท/ตัน

(จากตารางที่ 2) 5,200 % = 0.052 ตัน @ 27,903.920 บาท/ตัน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ = 630.339 บาท/ตัน

0.74 ลบ.ม. @ 851.810 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต x 1.10 = 307.527 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1,000 กก. (ปกติใช้ /4) = 4.350 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. = 129.015 บาท/ตัน

บนผิวโพรมิไซด์ บาท/ตร.ม. x 1,000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) x

1.10

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,548.973 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,548.97 / 8.33 = 305.99 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตีเส้นจราจร

3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (3เส้น กว้าง 10 ซม.)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>สีเทอร์โมพลาสติก = 290.000 บาท/ตร.ม.
(3เส้นกว้าง 10 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจราจรสงเคราะห์

4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร

4.1.1 ติดตั้งป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60, ต75

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">ติดตั้งป้ายจราจรแบบ = 2,300.000 บาท/ชุด

ต1 - ต27, ต31 - ต60, ต75

ค่างานต้นทุน = 2,300.00 บาท/ชุด

โครงการ : จัดก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยวม - บ้านมาลา ตำบลนาเกาะแม่ระ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยวม - บ้านมาลา
ตำบลนาเกาะแม่ระ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจราจรสงเคราะห์

4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร

4.1.2 ป้ายจราจรแบบ น1.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ป้ายจราจรแบบ น1. = 4,730.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 4,730.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจราจรสงเคราะห์

4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร

4.1.3 ป้ายถนน อบจ.ยะลา ขั้วซี่ปอดถัก

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ป้ายถนน อบจ.ยะลา = 4,730.000 บาท/ชุด

ขั้วซี่ปอดถัก


ค่างานต้นทุน = 4,730.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจราจรสงเคราะห์

4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร

4.1.4 หลักกิโลเมตรแบบทาสี

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>หลักกิโลเมตรแบบทาสี		= 2,030.000 บาท/หลัก
ค่างานต้นทุน		= 2,030.00 บาท/หลัก

โครงการ : จัดก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยชม - บ้านมาลา ตำบลตาดะเนาะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 4062 ตำบลยชม - บ้านมาลา
ตำบลตาดะเนาะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานจราจรสงเคราะห์

4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร

4.1.5 Guard Rail ทัวไป

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>Guard Rail ทัวไป = 1,800.000 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน = 1,800.00 บาท/เมตร

