

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปูง อำเภอกองปิง จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ ๓ ตำบลปูง อำเภอกองปิง

2. จังหวัดยะลา(72.12.11.01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นเงิน 2,769,208.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

7.2 เอกราช ยี่เส้น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 พิชัย เพ็งมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พิชัย เพ็งมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลบุโอง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. ๒
ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลบุโอง อำเภอกองปิ้ง จังหวัดยะลา(72.12.11.01)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บุโอง อำเภอ กองปิ้ง จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (นายสมบุณ เทนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกราษฎร์ เย็น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชัย เพ็งมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย เพ็งมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:24:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลปราง อำเภอกงป๋าย จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโหลง หมู่ที่ ๑ ตำบลปราง อำเภอกงป๋าย จังหวัดยะลา (72.12.11.01) อำเภอ กงป๋าย จังหวัด ยะลา				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				




(เอกราช ยีเลียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมบุรณ์ แสนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชัย เพ็งumas)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลบุโอง อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลบุโอง อำเภอกรบิ๊ง จังหวัดยะลา(72.12.11.01)					
	ตำบล	บุโอง	อำเภอ	กรบิ๊ง	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 2,637,341.56 บาท	2,637,341.56	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,769,208.63	
	ราคากลาง	2,769,208.63	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทหกสิบสามสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

พิชัย เพ็งงามาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:24:13

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลบุเือง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโฉลง หมู่ที่ ๑ ตำบลบุเือง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา(72.12.11.01) อำเภอกรงปินัง จังหวัด ยะลา					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น	2,023,432.23	1.3034	2,637,341.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,637,341.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,637,341.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปูง อำเภอกองบินง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโฉลง หมู่ที่ ๑ ตำบลปูง อำเภอกองบินง จังหวัดยะลา(72.12.11.01)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,637,341.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,637,341.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลปูลอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปูลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลปูลอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา(72.12.11.01) จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕/๑๒/๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,065,708.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					835,512.67	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					30,313.17	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					91,898.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,023,432.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,023,432.23

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ								
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	86,430	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,303.75	8,303.75	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	4,560	ลบ.ม.	325.23	1,483.04	91.00	414.96	1,898.01	
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ทรายถมในร่องคาน	55,590	ลบ.ม.	250.00	13,897.50	99.00	5,503.41	19,400.91	
	- ทรายหยาบ	25,640	ลบ.ม.	325.23	8,338.89	99.00	2,538.36	10,877.26	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	72.320	ลบ.ม.	3,200.00	231,424.00	485.00	35,075.20	266,499.20	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	3.650	ลบ.ม.	1,550.71	5,660.09	398.00	1,452.70	7,112.79	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	559.490	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	74,412.17	74,412.17	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	391.650	ลบ.ฟ.	410.00	160,576.50	0.00	0.00	160,576.50	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	117.490	ลบ.ฟ.	405.00	47,583.45	0.00	0.00	47,583.45	
	- ตะปู	139.870	กก.	36.45	5,098.26	0.00	0.00	5,098.26	
	- ไม้ค้ำยัน(ท้องคาน)	262.000	ต้น	55.00	14,410.00	0.00	0.00	14,410.00	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	7.000	ต้น	55.00	385.00	0.00	0.00	385.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	.803	ต้น	21,635.51	17,373.31	4,100.00	3,292.30	20,665.61	
	- เหล็กเส้น RB9	.123	ต้น	19,719.63	2,425.51	4,100.00	504.30	2,929.81	
	- เหล็กเส้น DB12	1.448	ต้น	21,962.62	31,801.87	3,300.00	4,778.40	36,580.27	
	- เหล็กเส้น DB16	2.475	ต้น	21,962.62	54,357.48	3,300.00	8,167.50	62,524.98	
	- เหล็กเส้น DB20	.262	ต้น	21,869.16	5,729.71	3,300.00	864.60	6,594.32	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	153.360	กก.	37.38	5,732.59	0.00	0.00	5,732.60	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวขรุขระ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	366.630	ตร.ม.	21.96	8,051.19	5.00	1,833.15	9,884.34	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- โครงสร้างอาคาร รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	1,119,880	กก.	0.00	0.00	12.00	13,438.56	13,438.56	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	25.900	กก.	29.30	758.74	0.00	0.00	758.74	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	547.960	กก.	28.57	15,656.86	0.00	0.00	15,656.86	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	331.500	กก.	30.59	10,140.58	0.00	0.00	10,140.59	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	198.420	กก.	30.24	6,000.22	0.00	0.00	6,000.22	
	- แผ่นเพด ขนาด 0.20x0.20x0.009 รวมผูก	12.000	แผ่น	215.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทาสีกันสนิมเหล็ก								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	407.120	ตร.ม.	36.21	14,741.81	38.00	15,470.56	30,212.38	
	พื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนบ. ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ม.	161.480	ตร.ม.	385.00	62,169.80	25.00	4,037.00	66,206.80	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	8.070	ลบ.ม.	3,200.00	25,824.00	485.00	3,913.95	29,737.95	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ค่าแรงโครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,184.000	กก.	0.00	0.00	10.00	31,840.00	31,840.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	945.000	กก.	33.16	31,331.47	0.00	0.00	31,331.48	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	2,014.000	กก.	28.12	56,643.75	0.00	0.00	56,643.75	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	225.000	กก.	27.52	6,191.55	0.00	0.00	6,191.55	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	117,865.21	846,367.17	23,605.00	219,340.87	1,065,708.11	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	283.470	ตร.ม.	148.31	42,041.43	45.00	12,756.15	54,797.59	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	155.19	2,483.04	45.00	720.00	3,203.04	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	66.20	198.60	22.50	67.50	266.10	
	- ครอบตะแคง กระเบื้องลอนคู่	43.000	ม.	137.32	5,904.76	45.00	1,935.00	7,839.76	
	- ครอบปิดปลายตะแคง	6.000	แผ่น	77.20	463.20	22.50	135.00	598.20	
	- รางน้ำตะแคงสำเร็จรูปแสดนเลส	13.000	ม.	579.15	7,528.95	25.00	325.00	7,853.95	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง งานฝ้าเพดานและเพดาน	69.000	ม.	136.38	9,410.22	73.00	5,037.00	14,447.22	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผสมน้ำยากันซึม (เมื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	161.480	ตร.ม.	26.24	4,237.23	30.00	4,844.40	9,081.64	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	94.750	ตร.ม.	263.03	24,922.09	75.00	7,106.25	32,028.34	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	137.210	ตร.ม.	446.60	61,277.98	112.00	15,367.52	76,645.51	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	1.680	ตร.ม.	172.11	289.14	105.00	176.40	465.54	
	- คลองราก เต็มแผ่นอิฐ	1.640	ตร.ม.	555.90	911.67	167.00	273.88	1,185.56	
	- เสาดินและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	101.290	ม.	78.67	7,968.48	44.00	4,456.76	12,425.24	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	300.300	ตร.ม.	258.78	77,711.63	89.00	26,726.70	104,438.33	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังแผ่นพลาสติกหนา 2 ซม. ฉลุหลุดตามแบบ พร้อมติดตั้ง	6.000	ตร.ม.	2,161.03	12,966.18	0.00	0.00	12,966.18	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 10x300x5.0 ซม.	54.390	ม.	128.07	6,965.72	60.00	3,263.40	10,229.13	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	19.000	ตร.ม.	278.28	5,287.32	166.00	3,154.00	8,441.32	
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	82.980	ตร.ม.	86.18	7,151.21	100.00	8,298.00	15,449.22	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	600.600	ตร.ม.	74.06	44,480.43	82.00	49,249.20	93,729.64	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	28.880	ตร.ม.	106.29	3,069.65	87.00	2,512.56	5,582.22	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขัดเรียบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพูนทรายปรับระดับ)	62.390	ตร.ม.	92.08	5,744.87	40.00	2,495.60	8,240.47	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8" x 8"	62.880	ตร.ม.	281.14	17,678.08	158.00	9,935.04	27,613.12	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	198.200	ตร.ม.	417.31	82,710.84	222.00	44,000.40	126,711.24	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	.640	ตร.ม.	1,850.00	1,184.00	555.00	355.20	1,539.20	
	งานประตุน้ำต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	2.000	ชิ้น	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.05x2.05 เมตร	1.000	ชุด	9,104.08	9,104.08	0.00	0.00	9,104.08	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 0.90 เมตร	1.000	ชุด	4,138.28	4,138.28	0.00	0.00	4,138.28	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	4,386.18	21,930.90	0.00	0.00	21,930.90	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.55 เมตร	1.000	ชุด	3,349.58	3,349.58	0.00	0.00	3,349.58	
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	1.000	ชิ้น	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.95 เมตร	4.000	ชุด	6,923.61	27,694.44	0.00	0.00	27,694.44	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บานเกล็ด)	4.000	ชุด	2,580.17	10,320.68	0.00	0.00	10,320.68	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	3,993.24	11,979.72	0.00	0.00	11,979.72	
	งานตกแต่งวัสดุไม้บันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ราวบันได ราวบนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	7.000	ม.	650.00	4,550.00	60.00	420.00	4,970.00	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้วหนา 5 มม.	30.000	ม.	92.50	2,775.00	40.00	1,200.00	3,975.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมัน	33.170	ตร.ม.	40.48	1,342.72	38.00	1,260.46	2,603.18	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	389.560	ตร.ม.	49.69	19,357.23	30.00	11,686.80	31,044.04	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	454.140	ตร.ม.	43.48	20,180.80	30.00	13,924.20	34,105.01	
	งานอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	75,646.81	603,830.15	2,568.00	231,682.42	835,512.67	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	4.000	ม.	29.45	117.80	30.00	120.00	237.80	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	16.000	ม.	63.81	1,020.96	30.00	480.00	1,500.96	
	- ประตุน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	289.00	289.00	0.00	0.00	289.00	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีตหนา 0.1	1.000	ชั้น	523.96	523.96	0.00	0.00	523.96	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม.พร้อมงานดินชุดและถมคืน	1.830	ม.	140.95	257.93	0.00	0.00	257.94	
	เครื่องสูบกักน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชิ้น	2,336.45	2,336.45	450.00	450.00	2,786.45	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	1.000	ชิ้น	700.93	700.93	150.00	150.00	850.93	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	งาน	1,153.74	1,153.74	0.00	0.00	1,153.74	
	งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ								
	- เคา์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม	.840	ตร.ม.	1,010.96	849.20	222.00	186.48	1,035.69	
	(ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)								
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	459.00	459.00	70.00	70.00	529.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.000	อัน	186.92	373.84	25.00	50.00	423.84	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- รวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชิ้น	10,610.06	10,610.06	0.00	0.00	10,610.06	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	12.000	ม.	100.40	1,204.80	40.00	480.00	1,684.80	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	357.00	2,856.00	100.00	800.00	3,656.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชิ้น	139.00	278.00	75.00	150.00	428.00	
	งานระบบอื่นๆ								
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	695.00	695.00	200.00	200.00	895.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			22,246.63	27,176.67	1,392.00	3,136.48	30,313.17	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	592.00	592.00	0.00	0.00	592.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	500.00	1,000.00	8,560.00	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	360.000	ม.	14.90	5,364.00	14.00	5,040.00	10,404.00	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	80.000	ม	39.06	3,124.80	16.00	1,280.00	4,404.80	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	120.000	ม.	23.13	2,775.60	16.00	1,920.00	4,695.60	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เตารับคู่ ขากลมแบน มีกรวด	10.000	ชิ้น	66.25	662.50	90.00	900.00	1,562.50	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	11.000	ชิ้น	61.58	677.38	80.00	880.00	1,557.38	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	166.00	166.00	90.00	90.00	256.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,097.00	8,776.00	150.00	1,200.00	9,976.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ฝังฝ้า	8.000	ชุด	1,097.00	8,776.00	150.00	1,200.00	9,976.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	20.000	ชุด	739.00	14,780.00	135.00	2,700.00	17,480.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	100.000	ม.	57.20	5,720.00	20.00	2,000.00	7,720.00	
	- เสาไฟฟ้า คอ.ร.สูง 8.00 เมตร	2.000	ต้น	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	

พิชัย เพ็ญมาศ

13 พฤษภาคม 2563 11:22:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- ฟรื่อรรม #16 มม.	6.000	ชิ้น	31.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	6.000	ชิ้น	88.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	13.000	-	12,352.12	68,688.28	4,761.00	23,210.00	91,898.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,023,432.23	