

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาดีอแป-บ้านบุเก๊ะกือเดาะ หมู่ที่ ๕  
ตำบลกอตอดีอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๙๘,๓/๘๐.๙๖ บาท

๔. ลักษณะงาน จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ แบบ พร. ๔

๔.๒ แบบ พร. ๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตร ศรีตมะกุล

๖.๒ นายสมบุรณ์ เสนพงษ์

๖.๓ นายอามัน ตาเละ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านกาตือแป - บ้านบุเกะกือเตาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่

จำนวนราคากลาง 2 ธันวาคม 2562

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 230 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	1,998,780.96	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)	1,998,780.96	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1259/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายสมมาตร ศรีตมะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมบุรณ์ เสนพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายมนตรี หมวกใสว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(นายอามัน ตาละ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นาย मुखตาร์ มหา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบ้านกาดีแป - บ้านบุเกะกือเดาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกอต้อระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบเลขที่ ทด 5-301

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	170.00	41.06	6,980.20	1.3822	56.75	9,648.03
	1.2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	155.00	138.70	21,498.50	1.3822	191.71	29,715.23
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	100.00	475.42	47,542.00	1.3822	657.13	65,712.55
3	งานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ							
	3.1 รางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิด (ตามแบบเลขที่ ทด-5-301)	เมตร	230.00	5,642.14	1,297,692.20	1.3822	7,798.57	1,793,670.16
4	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
	4.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	3,093.07	2,227.01	1.3822	4,275.24	3,078.17
	4.2 เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	เมตร	3.00	428.34	1,285.02	1.3822	592.05	1,776.15
รวมค่าก่อสร้าง								1,903,600.29
บวกเพิ่ม 5 % ของราคาประมาณการ (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้)								1,998,780.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,377,224.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

หมายเหตุ

- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติและบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้