

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาซูนิง-บ้านวังพญา หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลาซูนิง-บ้านวังพญา หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนน คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,504,890.25 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สมมาตร ศรีตะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 - 7.3 อสมิต ตาละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างก่อสร้างถนน คลข. สายบ้านลาดบุ่ง-บ้านวังตะกั่ว หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีตัดเงิน

หน่วยงาน/ชื่อของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่งานสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อตาราง
1	1. ก่อสร้างถนน คลข. 1.1 งานดิน (EARTH-WORK) 1.1.1 งานวางบ่และขุดท่อ 1.1.1.1 งานวางบ่และขุดท่อ ขุดทาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานตัดหินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	2,320,000	3.68	8,537.60	1,3822	11,800.67
2	1.1.3 งานพื้นทับทาง (EMBANKMENT) 1.1.3.1 งานดินถมทับทาง (EARTH EMBANKMENT)	ตร.ม.	65,000	45.95	2,986.75	1,3822	4,128.28
3	1.2 งานรองพื้นทางและชั้นวาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางใต้ลูกรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ตร.ม.	335,000	146.90	49,211.50	1,3822	68,020.13
4		ตร.ม.	324,800	189.20	61,452.16	1,3822	84,939.17

ชนิดที่ ตานะ

09 กันยายน 2562 10:55:36

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานก่อสร้างถนน คลท.สาขานครปฐม-บ้านวังเพา หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเพา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ การบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานผิวทางอ่อนแบบซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	กรัม	145,000	555.36	80,527.20	1.3822	767.61	311,304.69
6	1.3.1.1 ผิวทางอ่อนแบบซีเมนต์คอนกรีตหนา99(LPORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ระบบกรงเหล็ก)	กรัม	2,900,000	471.02	1,365,958.00	1.3822	651.04	1,888,027.14
7	1.3.1.2 ทรายต่อเชื่อมขนาดขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25,000	285.11	6,627.75	1.3822	366.43	9,160.87
8	1.3.1.3 ทรายต่อเชื่อมขนาดขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	260,000	145.76	37,897.60	1.3822	201.46	52,382.06

อนันต์ ตานะยะ

09 กันยายน 2562 10:55:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านนาขุมน-บ้านวังพญา หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอราษีไศล จังหวัดเสลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสลาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเสลา

ลำดับที่ คนสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาคอพอว X FN	ราคากลาง
9	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.3.2 งานทางเชื่อม 1.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.2.1.1 งานผิวทางโปรตแลนซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางโปรตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา ...ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้แกรนเกล็ด) 1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.4.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 1.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.5.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	เมตร	580.000	62.74	36,389.28	1.3822	86.71	50,297.15
10		ตร.ม.	120.000	471.02	56,522.40	1.3822	651.00	78,125.24
11		ซ.	16.000	1,021.71	16,347.36	1.3822	1,412.20	22,595.32

อนันต์ ตานะ

09 กันยายน 2562 10:55:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางระบายน้ำ คลอง สายบ้านสามขันธ์-บ้านวังหญ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหญ้า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคิดเห็กร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขบ	FN	ราคาคงหน่วย X FN	ราคาถาวร
12	1.5.1.1 แนวท่อพื้การก่อสร้างแฉะ 1.5.1.2 เสพ้ำโย (SIGN POST)	พ.ม.	720	3,093.07	2,227.01	1.3822	4,275.24	3,078.17
13	1.5.1.2.1 เสพ้ำโยคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (P.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	3,000	422.24	1,266.72	1.3822	583.62	1,750.86
รวมราคาถาวร								2,385,609.77
บวกเพิ่ม 5% ของราคาถาวร (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,504,890.25

หมายเหตุ :งานนี้ใช้การประกวดราคาครั้ง ครั้งที่ 5 มกราคม 2568 เรื่องการรับเหมาก่อสร้างพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ราคากลางราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำทุกประเภทที่ใกล้เคียงกับที่ใกล้เคียงไปจนถึงจำนวนเงิน 5 บาทตามค่าจ้างที่แน่นอนได้


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ทาง สายบ้านสามัคคีบ้านวังพญา หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีพญา อำเภอศรีวิชัย จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กองช่างวิศวกรรมจังหวัดยะลา



(นายสมบุญ เสน่ห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมมิตร ศรีธนะกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อสิณ ตาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง